5,16KWP SOLPAKKE TEGL HUAWEI

Solcellepakke til tegl- og betontag 12 stk. Astronergy solcellepaneler 430Wp 5,16 kWp, 4 kW Huawei hybrid inverter

El nr.: **5478001993**
EAN nr.: **5713031099602**
Type nr.: **PAKKE-13**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Inverter brand: Huawei
Montage system: FixNordic
Antal moduler: 12
Med batteri: Nej
Anlægsstørrelse: 5.16 kWp
Antal faser: 3
Antal medleverede batterier: 0
Cellemateriale: Monocrystalline
Monteringsmetode: Skrå tag
Nominel batterikapacitet: 0 kWh
Transportabel: Nej
Vekselstrømskonverter medfølger: Ja
Velegnet til tagmateriale: Tegl

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej
ROHS: Ja

Tekst

Solcellepakke til tegl- og betontag 12 stk. Astronergy solcellepaneler 430Wp 5,16 kWp, 4 kW Huawei hybrid inverter Der kan ikke ændres i pakken. Dvs. ændret opstilling medfører tilkøb af befæstelsesmateriel. Husk tilkøb af solcelle kabel. Montering afhænger af tagdækning og underkonstruktion. Du skal kontrollere på installations stedet, om dette konfigurationen fungerer i i henhold til de tilladte fastspændingsområder på panelerne og brug et tværskinnesystem, hvis ikke dette er tilfældet. Denne solcellepakke indeholder følgende: 9 stk. 5478000871 profil 36x48x3300mm sort / alu 8 stk. 5478000867 samlestykke til profil 36x48 mm 4 stk. 5478000874 endeprop til profil 38x48 mm 26 stk. 5478000868 tagkrog 120 mm alu/alu 22 stk. 5478000869 mellemklips 30-47 mm sort / alu 4 stk. 5478000870 endeklips 29-35 mm sort / alu 1 stk. 5478000378 solcellestik mc4 hd hun (+) 2.5-6mm 1 stk. 5478000379 solcellestik mc4 sd han (-) 2.5-6mm 12 stk. 5478002573 solcellepanel Astronergy 430~435wp sort 1 stk. 5478001710 huawei sun2000-4ktl-m1 hybrid inverter OBS: Solcellekabel medfølger ikke.

Beskrivelse

Send en email til Solceller@Solar.dk eller ring til os på +4576527820