6,7KWP SOLPAKKE ETERNIT SOLPLANET 7,5KWH

Solcellepakke til eternittag 16 stk. Futurasun solcellepaneler 420Wp 6,72 kWp, 6 kW Solplanet hybrid invetter med 7,5 kWh Batteri

El nr.: **5478002032**
EAN nr.: **5705157322863**
Type nr.: **PAKKE-352**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Inverter brand: Solplanet	Bærbar: Nej
Montage system: FixNordic	Cellemateriale: Monocrystalline
Antal moduler: 16	Monteringsmetode: Skrå tag
Med batteri: Ja	Nominel batterikapacitet: 7.5 kWh
Anlægsstørrelse: 6.88 kWp	Vekselstrømskonverter medfølger: Ja
Antal faser: 3	Velegnet til tagmateriale: Eternit
Antal medleverede batterier: 3	

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej	ROHS: Ja
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej	

Tekst

Solcellepakke til eternittag 16 stk. Futurasun solcellepaneler 420Wp 6,72 kWp, 6 kW Solplanet hybrid invetter med 7,5 kWh Batteri Der kan ikke ændres i pakken. Dvs. ændret opstilling medfører tilkøb af befæstelsesmateriel. Husk tilkøb af solcelle kabel. Solplanet højspænding batterisystem 10års garanti. Montering afhænger af tagdækning og underkonstruktion. Du skal kontrollere på installations stedet, om dette konfigurationen fungerer i i henhold til de tilladte fastspændingsområder på panelerne og brug et tværskinnesystem, hvis ikke dette er tilfældet.

Beskrivelse

Send en email til Solceller@Solar.dk eller ring til os på +4576527820