# 5,88KWP SOLPAKKE TEGL SOLPLANET

Solcellepakke til tegl- og betontag 14 stk. Futurasun solcellepaneler 420Wp 5,88 kWp, 5 kW Solplanet hybrid inverter

El nr.: **5478002068**
EAN nr.: **5705157323181**
Type nr.: **PAKKE-202**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Inverter brand: Solplanet | Bærbar: Nej |
| Montage system: FixNordic | Cellemateriale: Monocrystalline |
| Antal moduler: 14 | Monteringsmetode: Skrå tag |
| Med batteri: Nej | Nominel batterikapacitet: 0 kWh |
| Anlægsstørrelse: 6.02 kWp | Vekselstrømskonverter medfølger: Ja |
| Antal faser: 3 | Velegnet til tagmateriale: Tegl |
| Antal medleverede batterier: 0 | |

## Yderligere specifikationer

| | |
|---|---|
| Fødevarekontaktmateriale: Nej | ROHS: Ja |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej | |

## Tekst

Solcellepakke til tegl- og betontag 14 stk. Futurasun solcellepaneler 420Wp 5,88 kWp, 5 kW Solplanet hybrid inverter  Der kan ikke ændres i pakken. Dvs. ændret opstilling medfører tilkøb af befæstelsesmateriel.  Husk tilkøb af solcelle kabel. Montering afhænger af tagdækning og underkonstruktion.  Du skal kontrollere på installations stedet, om dette konfigurationen fungerer i i henhold til de tilladte fastspændingsområder på panelerne og brug et tværskinnesystem, hvis ikke dette er tilfældet.

## Beskrivelse

Send en email til Solceller@Solar.dk eller ring til os på +4576527820