# 3,44KWP SOLPAKKE TEGL SOLPLANET

Solcellepakke til tegl- og betontag 8 stk. Astronergy solcellepaneler 430Wp 3,44 kWp, 3 kW Solplanet 1 Faset hybrid inverter

El nr.: **5478002089**
EAN nr.: **5705157323372**
Type nr.: **PAKKE-200**
Leverandør: **SOLAR**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



## Specifikationer

Inverter brand: Solplanet
Montage system: FixNordic
Antal moduler: 8
Med batteri: Nej
Anlægsstørrelse: 3.44 kWp
Antal faser: 1
Antal medleverede batterier: 0

Cellemateriale: Monocrystalline
Monteringsmetode: Skrå tag
Nominel batterikapacitet: 0 kWh
Transportabel: Nej
Vekselstrømskonverter medfølger: Ja
Velegnet til tagmateriale: Tegl

## Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

## Tekst

Solcellepakke til tegl- og betontag 8 stk. Astronergy solcellepaneler 430Wp 3,44 kWp, 3 kW Solplanet 1Faset hybrid inverter Der kan ikke ændres i pakken. Dvs. ændret opstilling medfører tilkøb af befæstelsesmateriel. Husk tilkøb af solcelle kabel. Montering afhænger af tagdækning og underkonstruktion. Du skal kontrollere på installations stedet, om dette konfigurationen fungerer i i henhold til de tilladte fastspændingsområder på panelerne og brug et tværskinnesystem, hvis ikke dette er tilfældet. Denne solcellepakke indeholder følgende: 8 stk. 5478002573 SOLCELLEPANEL Astronergy 430~435WP SORT 1 stk. 5478001149 SOLPLANET 3,0KW HYBRID INVERTER 1F 2MPPT 14 stk. 5478000869 MELLEMKLIPS 30-47 MM SORT / ALU 4 stk. 5478000867 SAMLESTYKKE TIL PROFIL 36X48 MM 4 stk. 5478000874 ENDEPROP TIL PROFIL 38X48 MM 6 stk. 5478000871 PROFIL 36X48X3300MM SORT / ALU 1 stk. 5478000379 SOLCELLESTIK MC4 SD HAN (-) 2.5-6MM 20 stk. 5478000868 TAGKROG 120 MM ALU/ALU 1 stk. 5478000378 SOLCELLESTIK MC4 HD HUN (+) 2.5-6MM 4 stk. 5478000870 ENDEKLIPS 29-35 MM SORT / ALU OBS: Solcellekabel medfølger ikke.

## Beskrivelse

Send en email til Solceller@Solar.dk eller ring til os på +4576527820